

- malowanie wewnątrz pomieszczeń w miejscu po demontowanych oknach lub drzwiach z marginesem około.30cm
- wymiana parapetów zewnętrznych (parapety wewnętrzne bez zmian). Parapety zewnętrzne okuć blachą płaską powlekaną w kolorze dachu – brązowym
- usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu inwestycji
- uprzątnięcie ewentualnego gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku

Uwagi: przy demontażu i montażu okien należy uważać, aby nie uszkodzić opasek okiennych zewnętrznych

6. Dane dotyczące wpisu do Rejestru Zabytków.

Budynek należy do zespołu koszar wojskowych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji 12 grudnia 1983r., pod nr A-1370, stanowiących część Pomnika Historii pn. „Twierdza Przemyśl” uznanego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2001r., poz. 159).

7. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska

Projektowana wymiana stolarki okiennej nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu środowiska. W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczeń. Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć na odpowiednio do tego celu przeznaczone miejsca na terenie Gminy Przemyśl.

8. Uwagi i zalecenia końcowe

- Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia na budynku wymiarowań przyjętych w niniejszym projekcie dla zachowania adekwatności stosowanego przez siebie systemu okiennego w zakresie mocowań do konstrukcji i położenia elementów funkcjonalnych okien
- Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszelkie istotne zmiany konsultować z przedstawicielem WUOZ, Inwestora i autorskim biurem projektowym.
- Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.